

Приложение №
к договору №
от « » 2023г.

“УТВЕРЖДАЮ”

« » « » 2023г.



СМЕТА
на «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ №28 В ЖИЛОМ ДОМЕ ПО УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.25, В ПОС.НОВОКОЛОСОВО, СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОНА»

Составлена в ценах на май 2023

№ п.п	№ позиции	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, руб.					Трудо-затра ты	
					3/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт		Общая стоимость
						ВСЕГО	в т.ч 3/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Цены на 01.05.2023, Тарифная ставка 4-го разряда = 9.80, Регион: Минская обл (с НДС), транспорт - 5.73%,6.07%,7.01%,7.97%,14.14%,16.09%</p> <p>H1=81.86,52.34;H2=57.16,67.42;H3=77.05,49.78;H6=38.44,37.30;H7=59.57,40.54;</p> <p>РАЗДЕЛ № 1. Ремонт зала.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт потолка.</p>											
1	2	E13-73-3 (H1)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ Разряд=3.000, к=0.8599	100 M2 0.1805	50.90 9.19					50.90 9.19	6.040 1.09
2	3	1/10-230-15/395 (H13)	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ(Н)И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(В),ПОЛИМЕРН АЯ(П),ОДНОКОМПОН ЕНТНАЯ(1),ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ(Д)	КГ 5.41				4.20 22.72	0.59 3.19	4.79 25.91	
3	4	E62-17-2 (H1)	УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОНН ЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ,С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ Разряд=3.500, к=0.9299	100 M2 0.1805	649.39 117.21	6.49 1.17	4.30 0.78	554.47 100.08	78.21 14.12	1288.56 232.58	71.770 12.95
<p>ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт стен.</p>											
4	6	E15-267-2 (H1)	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА Разряд=3.200, к=0.8879	100 M2 0.4325	324.21 140.22	0.01 0.00		518.10 224.08	73.18 31.65	915.50 395.95	37.260 16.11
<p>ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт пола.</p>											
5	8	E62-6-2 (H1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% Разряд=3.300, к=0.9019	100 M2 0.1805	124.54 22.48	2.26 0.41	1.43 0.26	234.01 42.24	33.09 5.97	393.90 71.10	14.260 2.57

6	9	E62-18-2 (H1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ Разряд=3.500, к=0.9299	100 M2 0.0163	553.89 9.03	2.40 0.04	1.51 0.02	166.11 2.71	23.49 0.38	745.89 12.16	60.960 0.99
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие работы.											
7	11	E58-8-1 (H1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%. Разряд=3.300, к=0.9019	100 M2 0.0536	656.53 35.19	2.70 0.14	1.68 0.09	384.10 20.59	54.32 2.91	1097.65 58.83	74.480 3.99
8	12	E62-35-2 (H1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА Разряд=3.500, к=0.9299	100 M2 0.02856	600.91 17.16	0.30 0.01	0.17 0.00	151.47 4.33	21.42 0.61	774.10 22.11	65.960 1.88
9	13	E62-34-2 (H1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА Разряд=3.000, к=0.8599	100 M2 0.0192	666.66 12.80	0.30 0.01	0.17 0.00	151.47 2.91	21.42 0.41	839.85 16.13	79.130 1.52
10	14	E62-5-3 (H1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%. Разряд=3.300, к=0.9019	100 M2 0.0864	460.14 39.76	2.58 0.22	1.60 0.14	375.31 32.43	53.07 4.59	891.10 77.00	52.250 4.51
ИТОГО по разделу					403.04	2.00	1.29	452.09	63.83	920.96	46
ОХР и ОПР (81.86*404.33)/100										330.98	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*404.33)/100										211.63	
ВСЕГО по разделу										1463.57	
РАЗДЕЛ № 2. Ремонт кухни.											
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт потолка.											
11	16	E13-73-3 (H1)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ Разряд=3.000, к=0.8599	100 M2 0.0547	50.90 2.78					50.90 2.78	6.040 0.33
12	17	1.6111/10- 230-15/395 (H13)	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ(Н)И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(В),ПОЛИМЕРН АЯ(П),ОДНОКОМПОН ЕНТНАЯ(1),ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ(Д)	КГ 1.64				4.20 6.89	0.59 0.97	4.79 7.86	
13	18	E62-17-1 (H1)	ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОНН ЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ Разряд=3.300, к=0.9019	100 M2 0.0547	250.93 13.73	4.65 0.25	3.03 0.17	255.15 13.96	35.90 1.96	546.63 29.90	28.750 1.57
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт стен.											
14	20	E61-2-9 (H1)	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10	100 M2 0.009	1496.32 13.47	14.81 0.13	8.43 0.08	545.94 4.91	76.98 0.69	2134.05 19.20	158.100 1.42

			М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Разряд=3.800 , к=0.9719									
15	21	E63-13-2 (Н1)	СМЕНА ОБОЕВ ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ СТЕН Разряд=3.800 , к=0.9719	100 М2 0.2008	561.19 112.69	0.57 0.11		355.03 71.29	50.18 10.08	966.97 194.17	58.920 11.83	
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт пола.												
16	23	E62-6-2 (Н1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% Разряд=3.300 , к=0.9019	100 М2 0.0547	124.54 6.81	2.26 0.12	1.43 0.08	234.01 12.80	33.09 1.81	393.90 21.54	14.260 0.78	
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие работы.												
17	25	E62-4-3 (Н1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% Разряд=3.300 , к=0.9019	100 М2 0.0504	656.53 33.09	2.70 0.14	1.68 0.08	384.10 19.36	54.32 2.74	1097.65 55.33	74.480 3.75	
18	26	E62-35-2 (Н1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА Разряд=3.500 , к=0.9299	100 М2 0.00952	600.91 5.72	0.30 0.00	0.17 0.00	151.47 1.44	21.42 0.20	774.10 7.36	65.960 0.63	
19	27	E62-34-2 (Н1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА Разряд=3.000 , к=0.8599	100 М2 0.015	666.66 10.00	0.30 0.00	0.17 0.00	151.47 2.27	21.42 0.32	839.85 12.59	79.130 1.19	
20	28	E65-13-24 (Н3)	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ Разряд=4.000 , к=1.0000	100 ПРИБОР ОВ 0.01	2329.46 23.29	36.14 0.36	20.57 0.21	98.40 0.98	13.92 0.14	2477.92 24.77	240.140 2.40	
21	29	3/4-80-10- 10/40 (Н36)	УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛ. 1				88.30 88.30	7.04 7.04	95.34 95.34		
22	30	E19-2-1 (Н3)	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ Разряд=3.800 , к=0.9719	ПРИБОР 1	44.86 44.86	1.33 1.33	0.76 0.76	76.01 76.01	5.86 5.86	128.06 128.06	4.800 4.80	
23	31	3/2-20-10- 10/10 (Н36)	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬН ЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВПГ 18401	ШТ. 1				421.00 421.00	33.55 33.55	454.55 454.55		
24	32	E19-20-3 (Н3)	УСТАНОВКА ПОКВАРТИРНЫХ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА СО СЧЕТЧИКАМИ ТИПОРАЗМЕРА G1,6 И G2,5 НА РЕЗЬБЕ Разряд=4.500 , к=1.0509	10 УЗЛОВ 0.1	142.12 14.21	0.14 0.01		326.51 32.65	26.40 2.64	495.17 49.51	13.800 1.38	
25	33	3/8-40-40- 10/10 (Н36)	СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ	ШТ. 1				115.35 115.35	9.19 9.19	124.54 124.54		
ИТОГО по разделу					280.65	2.45	1.38	867.21	77.19	1227.50	30	
ОХР и ОПР (81.86*198.70)/100										162.66		
ОХР и ОПР (77.05*83.33)/100										64.21		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*198.70)/100										104.00		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ										41.48		

(49.78*83.33)/100

ВСЕГО по разделу**1599.85****РАЗДЕЛ № 3. Ремонт коридора.****ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт потолка.**

26	35	E13-73-3 (H1)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ Разряд=3.000 , к=0.8599	100 M2 0.0314	50.90 1.60						50.90 1.60	6.040 0.19
27	36	1.6111/10- 230-15/395 (H13)	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ(Н)И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(В),ПОЛИМЕРН АЯ(П),ОДНОКОМПОН ЕНТАЯ(1),ВОДНО- ДИСПЕРСИОННАЯ(Д)	КГ 0.942			4.20 3.96	0.59 0.56			4.79 4.52	
28	37	E62-17-2 (H1)	УЛУЧШЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОНН ЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ,С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ Разряд=3.500 , к=0.9299	100 M2 0.0314	649.39 20.39	6.49 0.20	4.30 0.14	554.47 17.41	78.21 2.46	1288.56 40.46	71.770 2.25	

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт стен.

29	39	E61-7-1 (H1)	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ Разряд=3.900 , к=0.9859	100 M2 0.0168	3701.06 62.18	29.62 0.50	16.86 0.28	783.05 13.16	110.45 1.86	4624.18 77.70	385.060 6.47
30	40	E15-180-3 (H1)	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ВОДОЭМУЛЬСИОНН ЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ Разряд=3.600 , к=0.9439	100 M2 0.0168	396.83 6.67	7.26 0.12	4.13 0.07	265.39 4.46	37.53 0.63	707.01 11.88	43.390 0.73
31	41	E61-2-9 (H1)	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Разряд=3.800 , к=0.9719	100 M2 0.02	1496.32 29.93	14.81 0.30	8.43 0.17	545.94 10.92	76.98 1.54	2134.05 42.69	158.100 3.16
32	42	E15-267-2 (H1)	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА Разряд=3.200 , к=0.8879	100 M2 0.1269	324.21 41.14	0.01 0.00		518.10 65.75	73.18 9.29	915.50 116.18	37.260 4.73

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт дверей.

33	44	E56-18-1 (H1)	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Разряд=3.000 , к=0.8599	100 ШТ. 0.01	1180.12 11.80	238.44 2.38	90.76 0.91			1418.56 14.18	149.800 1.50
34	45	E9-340-1 (H2)	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ	100 M2 ПРОЕМО В 0.0168	1846.36 31.02	49.41 0.83	7.47 0.13	317.62 5.34	31.51 0.53	2244.90 37.72	219.730 3.69

			ПРОЕМА ДО 2 М2 Разряд=3.000 , к=0.8599									
35	46	2/20-20-15-10-10/10 (Н37)	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 19-9	ШТ. 1.68				736.31 1237.00	44.69 75.08	781.00 1312.08		
36	47	E62-5-3 (Н1)	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% Разряд=3.300 , к=0.9019	100 М2 0.0688	460.14 31.66	2.58 0.18	1.60 0.11	375.31 25.82	53.07 3.65	891.10 61.31	52.250 3.59	
			ИТОГО по разделу		236.39	4.51	1.81	1383.82	95.60	1720.32		26
			ОХР и ОНР (81.86*207.05)/100									169.49
			ОХР и ОНР (57.16*31.15)/100									17.81
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*207.05)/100									108.37
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (67.42*31.15)/100									21.00
			ВСЕГО по разделу									2036.99

РАЗДЕЛ № 4. Ремонт санузла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт потолка.

37	49	E13-73-3 (Н1)	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ Разряд=3.000 , к=0.8599	100 М2 0.0289	50.90 1.47						50.90 1.47	6.040 0.17
38	50	1.6111/10-230-15/395 (Н13)	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ(Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(В), ПОЛИМЕРНАЯ(П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ(1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ(Д)	КГ 0.867				4.20 3.64	0.59 0.51	4.79 4.15		
39	51	E62-17-1 (Н1)	ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ Разряд=3.300 , к=0.9019	100 М2 0.0289	250.93 7.25	4.65 0.13	3.03 0.09	255.15 7.37	35.90 1.04	546.63 15.79	28.750 0.83	

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт стен.

40	53	E61-2-9 (Н1)	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Разряд=3.800 , к=0.9719	100 М2 0.012	1496.32 17.96	14.81 0.18	8.43 0.10	545.94 6.55	76.98 0.92	2134.05 25.61	158.100 1.90	
41	54	E13-73-2 (Н1)	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН Разряд=3.000 , к=0.8599	100 М2 0.1573	42.47 6.68					42.47 6.68	5.040 0.79	
42	55	1/10-230-15/395 (Н13)	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ(Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ(В), ПОЛИМЕРНАЯ(П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ(1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ(Д)	КГ 4.71				6.24 29.39	0.88 4.14	7.12 33.53		
43	56	E62-16-1 (Н1)	ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ	100 М2 0.1573	202.58 31.87	3.43 0.54	2.19 0.34	232.74 36.61	32.74 5.15	471.49 74.17	23.180 3.65	

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
СТЕН, РАНЕЕ
ОКРАШЕННЫХ
ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ
КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С
ПОЛНОЙ
РАСЧИСТКОЙ
СТАРОЙ КРАСКИ
Разряд=3.300,
к=0.9019

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие работы.

44	58	E62-34-2 (Н1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА Разряд=3.000, к=0.8599	100 М2 0.01614	666.66 10.76	0.30 0.00	0.17 0.00	151.47 2.44	21.42 0.35	839.85 13.55	79.130 1.28
45	59	E65-13-12 (Н3)	СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА "КОМПАКТ" Разряд=4.000, к=1.0000	100 ПРИБОР ОВ 0.01	4044.46 40.44	27.55 0.28	15.68 0.16	80.86 0.81	11.43 0.11	4164.30 41.64	414.560 4.15
46	60	3/4-90-10- 10/20 (Н36)	УНИТАЗЫ УНТД С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ, С СИДЕНЬЕМ И АРМАТУРОЙ	КОМПЛ. 1				121.26 121.26	9.66 9.66	130.92 130.92	
47	61	E65-13-24 (Н3)	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ Разряд=4.000, к=1.0000	100 ПРИБОР ОВ 0.01	2329.46 23.29	36.14 0.36	20.57 0.21	98.40 0.98	13.92 0.14	2477.92 24.77	240.140 2.40
48	62	3/4-80-10- 10/40 (Н36)	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТ ЕЙНАМИ С КРАНОМ КТ-15Д	КОМПЛ. 1				88.30 88.30	7.04 7.04	95.34 95.34	
49	63	E16-41-5 (Н3)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫ Х ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд=4.100, к=1.0102	100 М 0.08	1219.97 97.60	43.72 3.50	0.08 0.01	341.76 27.34	24.87 1.99	1630.32 130.43	123.240 9.86
50	64	6/40-80-20- 3/1 (Н58)	МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА(П П ТИП З),НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА	10 ШТ. 0.7				2.88 2.02	0.20 0.14	3.08 2.16	
51	65	3/3-50-80- 10/10 (Н36)	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫ Е, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ. 1				9.90 9.90	0.79 0.79	10.69 10.69	
			ИТОГО по разделу		237.32	4.99	0.91	336.61	31.98	610.90	25
			ОХР и ОПР (81.86*76.52)/100							62.64	
			ОХР и ОПР (77.05*161.71)/100							124.60	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (52.34*76.52)/100							40.05	
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (49.78*161.71)/100							80.50	
			ВСЕГО по разделу							918.69	

РАЗДЕЛ № 5. Электрика.


52	66	Ц8-396-603 (Н7)	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 3 М, КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ Разряд=4.300, к=1.0306	100 М 0.356	281.18 100.10	252.68 89.95	128.92 45.90	143.11 50.95	9.70 3.45	686.67 244.45	40.530 14.43
53	67	5/20-20-1/3	КОРОБ	М				0.42	0.02	0.44	

		ВСЕГО по разделу								
		ИТОГО по смете	1480.73	153.92	68.32	3393.28	290.31	5318.24	165	1221.80
		ОХР и ОПР						1159.50		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						763.16		
		ВСЕГО по смете						7240.90		
		ИТОГО по смете	1480.73	153.92	68.32	3393.28	290.31	5318.24	165	
		ОХР и ОПР						1159.50		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						763.16		
		Средний разряд рабочих						3.6		
		ВСЕГО по смете						7240.90		

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
за МАЙ 2023 г.**

№	Наименование затрат	Начисление	Стоимость на дату разработки ПСД	Прогнозный индекс	Фактическая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		1480.73	1.0074	1'491.69
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		153.92		155.06
	в т.ч. з/п машинистов		68.32		68.81
3	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО		3393.28		3'418.31
	Материалы подрядчика				3'418.31
	ТРАНСПОРТ		290.31		292.40
	в т.ч. транспорт подрядчика				292.40
5	ОХР и ОПР		1159.50	1.0074	1'168.08
6	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		763.16	1.0074	768.81
	ИТОГО		7240.90		7'294.35
11	ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ				7'294.35
	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34%			530.57
14	ИТОГО прочих затрат				530.57
	ИТОГО в текущих ценах				7'824.92
16	ВСЕГО стоимость работ в текущих ценах				7'824.92
22	Объем работ для статистической отчетности				7'824.92
24	Объем работ для налогообложения				7'824.92
26	ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки				7'824.92
27	Н Д С				-
28	ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах				7'824.92
	Всего выполнено работ в текущих ценах с прогнозны индексом				7'824.92
29	Семь тысяч восемьсот двадцать четыре белорусских рубля 92 копейки				

Составил инженер ПСР  В.Ю. Курносенко

Согласовано Нач.ЖЭУ  К.Н.Нащинец